ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE GIOVANNI XXIII

Via E.Moscati,4 - 84134 Salerno(Italy)

Tel. tel. +39 089 753591 - Fax +39 089 6306672

E-mail SAIS00600E@istruzione.it - PEC SAIS00600E@pec.istruzione.it

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera a dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Aggiornamento in Rev 3 del 16 febbraio 2019

ANNEX 5
PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE

Salerno, 16 febbraio 2019

GENERALITÀ

Sono qui riportati i seguenti programmi:

- **Programma degli interventi da realizzarsi nell'immediato** per **rischio elevato,** interventi che devono essere oggetto di immediata esecuzione al fine di evitare l'esposizione di tutti gli occupanti l'Istituto ad un pericolo grave ed immediato;
- **Programma degli interventi a breve termine** per **rischio alto**, ove le azioni correttive necessarie sono da realizzarsi con urgenza;
- **Programma degli interventi a medio termine** per **rischio medio**, ove le azioni correttive necessarie possono essere realizzate nel medio termine, ovvero in un arco di tempo che va da tre a sei mesi;
- **Programma degli interventi a lungo termine** per **rischio basso**, ove le azioni correttive possono essere programmate e dilazionate in un arco di tempo annuale.

Nel programma che segue sono riportati:

- **in nero –** elementi che introducono interventi di competenza dell'Amministrazione tenuta alla fornitura e alla manutenzione dell'immobile;
- *in corsivo* **-** elementi che introducono interventi di competenza del Dirigente Scolastico in qualità di Datore di Lavoro.

Programma degli interventi da realizzarsi nell'immediato

Premessa

Come già segnalato nella precedente revisione della VDR, data la funzione dell'Istituto e considerando che la maggior parte degli occupanti è rappresentata da alunni di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la cui incolumità va pertanto salvaguardata in maniera particolare, tutti gli interventi richiesti alla Provincia devono essere considerati urgenti o al massimo da realizzare a breve termine. In effetti, nessuno di essi può avere priorità rispetto all'altro o essere classificato come intervento da poter effettuare a medio e/o a lungo termine. È dunque necessario che l'Ente proprietario dell'immobile di cui trattasi, responsabile della manutenzione degli stessi, esegua quanto prima e nel minor tempo possibile quanto richiesto, di modo che gli interventi possano essere effettuati nei periodi di interruzione e/o sospensione delle attività scolastiche, evitando interferenze e i pericoli e i rischi ad esse associate, derivanti dalla concomitanza delle ordinarie attività didattiche con gli interventi sopra elencati.

SITUAZIONI CHE POSSONO PORTARE PREGIUDIZIO ALLA SSL	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESEGUITE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ESEGUIRE
Non esistono agli atti i documenti di seguito elencati: - Certificato di idoneità statica e/o collaudo delle strutture, agibilità degli immobili; - Certificati di agibilità degli immobili e delle relative pertinenze; - Certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali della struttura.	**Richiesta all'Ente Provincia di fornire la documentazione.** *Segnalare immediatamente la presenza di crepe e/o fessure di vario tipo, di parti in imminente fase di distacco;*	*Nell'eventualità, interdire l'accesso, il transito o la sosta degli occupanti l'Istituto in prossimità di zone di pericolo, provvedendo a delimitarle nell'immediato con nastro a strisce gialle e nere ovvero rosse e bianche o con qualsiasi altro mezzo che si riterrà maggiormente efficace, dandone informazione scritta a tutti gli occupanti l'Istituto.*
Non esistono agli atti i documenti di seguito elencati: - Eventuali contratti d'appalto o d'opera per la manutenzione di strutture, impianti tecnologici, pulizia, trasporto utili ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con relativi D.U.V.R.I. allegati; - Copia di un eventuale Piano Comunale di Protezione Civile.	**Richiesta all'Ente Provincia di fornire la documentazione**	
Non esistono agli atti i documenti di seguito elencati: - Certificati di conformità degli impianti tecnologici, completi dei relativi allegati obbligatori e schema degli impianti elettrici; - Certificati di omologazione ISPESL delle macchine, delle attrezzature e degli impianti presenti; - Certificati di verifiche periodiche di tutti gli impianti, che ne attestino il corretto funzionamento e la perfetta efficienza; - Libretto di centrale o libretto di impianto e verifiche periodiche degli impianti termici; - Libretti di uso e manutenzione delle attrezzature presenti e relative dichiarazioni di conformità; - Collaudi periodici delle centrali termiche; -Eventuali certificazioni o autocertificazioni per le emissioni di fumi in atmosfera per gli impianti termici; - Denunce/verifiche impianti elettrici e di terra; - Denuncia/verifiche impianti contro le scariche atmosferiche; - Documentazione/verifiche, collaudo e contratto di manutenzione ascensori.	**Richiesta all'Ente Provincia di fornire la documentazione** *Procedere ai controlli periodici degli impianti e delle attrezzature, limitatamente alle competenze e ai compiti assegnati al personale dell'Istituto.*	*Evitare l'utilizzo di:* *- Prolunghe per alimentare stabilmente apparecchiature e/o attrezzature elettriche;* *- Prese e spine elettriche non a norma (es. prese multiple, ecc.);* *- Attrezzature non conformi alla normativa o che presentano evidenti problemi di funzionamento o con parti deteriorate.* *Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.*

SITUAZIONI CHE POSSONO PORTARE PREGIUDIZIO ALLA SSL	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESEGUITE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ESEGUIRE
Non esistono agli atti i documenti di seguito elencati: - Certificati di controllo semestrale degli estintori presenti all'interno dell'Istituto e contratto di manutenzione con una ditta specializzata e copia della relativa documentazione inerente alle verifiche periodiche semestrali e alla sostituzione ogni cinque anni degli stessi, da annotarsi nell'apposito registro dei controlli periodici; -	**Richiesta all'Ente Provincia di fornire la documentazione** **Richiesta alla Provincia di verificare ed eventualmente adeguare il numero di estintori presenti.** *Tenuta del registro dei controlli periodici.*	*Fornire adeguate informazioni al personale.* *Miglior tenuta del registro dei controlli periodici.* *Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.*
- Non esiste agli atti il certificato di prevenzione incendi obbligatorio per l'Istituto.	**Richiesta all'Ente Provincia di mettere a disposizione il CPI. L'ottenimento ed il mantenimento del CPI sono a carico della Provincia.**	*Evitare l'accumulo di materiale infiammabile e sgomberare i locali occupati da materiale accatastato ed inutilizzato in quanto esso contribuisce ad accrescere il carico di incendi.* *Chiedere l'installazione di un impianto fisso antincendio.*
Non esistono agli atti i documenti di seguito elencati: - Certificati di controllo semestrale degli estintori presenti all'interno dell'Istituto e contratto di manutenzione con una ditta specializzata e copia della relativa documentazione inerente alle verifiche periodiche semestrali e alla sostituzione ogni cinque anni degli stessi, da annotarsi nell'apposito registro dei controlli periodici;	**Richiesta all'Ente Provincia di fornire la documentazione**	*Fornire adeguate informazioni al personale.* *Miglior tenuta del registro dei controlli periodici.* *Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate.*
- Non esiste agli atti il certificato di prevenzione incendi obbligatorio per l'Istituto.	**Richiesta all'Ente Provincia di mettere a disposizione il CPI. L'ottenimento ed il mantenimento del CPI sono a carico della Provincia.** *Apposta segnaletica per divieto assoluto di fumo.*	*Controllare la presenza dei seguenti divieti all'interno dell'Istituto.* *- Divieto assoluto di utilizzare fiamme libere;*
	Investire la Provincia degli oneri necessari alla creazione di archivi cartacei, idoneamente in linea con la legislazione vigente in tema di protezione dagli incendi.	*Eseguire l'ulteriore riordino dei locali in cui sono depositati archivi cartacei, provvedendo alla rimozione e allo smaltimento del materiale inutilizzato al fine di ridurre il carico di incendio. (parzialmente eseguita)* *Adeguata formazione/informazione del personale.*
Non esistono agli atti i documenti di seguito elencati: - Specifiche e progetto dell'impianto termico e delle line di adduzione gas. - Valutazioni Atex		*Richiesta di tali documenti alla Provincia.* *Nell'ipotesi di recepimento del solo progetto e delle specifiche, nei casi di indisponibilità dell'Ente, realizzare valutazione Atex ed effettuare verifica PED*
Disponibilità di un pacchetto di medicazione da usare nel corso di viaggi di istruzione		*Acquistare*

Programma degli interventi da realizzarsi a breve termine

SITUAZIONI CHE POSSONO PORTARE PREGIUDIZIO ALLA SSL	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESEGUITE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ESEGUIRE
Attività inevase da parte della Provincia: - Sopralluoghi per verificare l'idoneità statica e la stabilità di tutte le strutture (portanti e non portanti) ed eventuale adeguamento; si richiedono altresì verifiche strumentali ed eventuale adeguamento delle condizioni fonometriche, fotometriche e termoigrometriche dei locali della scuola; - Verifica ed eventuale adeguamento delle condizioni di igiene dei locali che compongono l'Istituto soggetti ad infiltrazioni d'acqua e ad umidità ascendente; - Controllo generale dello stato di conservazione e della tenuta dei cornicioni degli intonaci interni ed esterni, al fine di prevenirne il distacco, per tutti i plessi componenti l'Istituto; - Eliminazione delle barriere architettoniche per l'Istituto e relative pertinenze; - Verifica di un'eventuale presenza di amianto ed eventuale rimozione dello stesso; - Verifica ed eventuale adeguamento dei valori dei campi elettromagnetici delle zone limitrofe all'Istituto; - Verifica ed eventuale adeguamento degli impianti termico, idrico e gas dell'Istituto (conformità alla normativa vigente) e manutenzione periodica, da annotarsi in apposito registro delle manutenzioni; - Adeguamento alle vigenti normative antincendio e di sicurezza in genere dei locali caldaia, verificando che gli stessi non rientrino tra quelle attività per le quali è richiesto il rilascio del certificato di prevenzione incendi da parte dei VV.F.; - Verifica della presenza in tutte le sedi dell'Istituto di altre attività soggette al controllo dei VV.F. e acquisizione del relativo certificato di prevenzione incendi;	**Richiesta all'Ente Provincia di effettuare tutti i sopralluoghi, gli interventi strutturali, di manutenzione e le verifiche.** **Segnalata alla provincia inaccettabilke situazione strutturale ed impiantistica dei bagni.**	*Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o situazioni di pericolo in generale.* *Migliore tenuta del registro dei controlli periodici.* *Segnalare adeguatamente il pericolo.* *Adeguata formazione/informazione del personale.* *Richiedere che i bagni siano ricostruiti ed adeguati alle previsioni del D.81/08*

Attività inevase da parte della Provincia: -Segnalare con cartellonista adeguata i locali caldaia e le chiavi di arresto dell'impianto idrico; - Dotare i laboratori multimediali e di informatica oltre che l'aula magna di estintori a CO_2 che non danneggerebbero le apparecchiature elettroniche presenti in caso di loro utilizzo; - Indicare a pavimento il massimo ingombro dell'apertura delle porte ed adeguare quelle che non si aprono nel senso dell'esodo; - Periodici interventi di manutenzione ordinaria, come la tinteggiatura degli ambienti, la manutenzione dei corpi illuminanti, la sostituzione dei vetri danneggiati, la risigillatura e il fissaggio degli stessi al fine di impedire le infiltrazioni d'acqua dall'esterno in tutti i plessi componenti l'Istituto, ecc.; - Adeguamento dei sistemi utilizzati per la protezione degli ambienti dall'irraggiamento solare e verifica dell'idoneità ai fini dell'antincendio dei tendaggi esistenti; - Dotare gli impianti di acqua calda di premiscelatore automatico; - Verifica della stabilità dei corpi sospesi (a soffitto, a parete, a pavimento, ecc.) in tutti gli ambienti dell'Istituto, comprese le controsoffittature e le veneziane ormai obsolete e un tempo utilizzate per la protezione degli ambienti dall'irraggiamento solare, dei termosifoni e dei videoproiettori e delle lampade illuminanti a soffitto, oltre che dei canestri, spalliere, barre metalliche, unità radianti, rete da pallavolo, ecc. presenti nelle palestre e/o comunque nei luoghi all'aperto dove si svolgono le attività ludico/motorie, e verifica della tenuta alle sollecitazioni, in modo particolare se causate dall'uso di palloni *et similia*; - Segnalare all'esterno dell'Istituto la presenza di scuole in maniera adeguata, installando idonea segnaletica orizzontale (strisce pedonali e dossi) e verticale (segnali stradali), con indicazione di limitazione della velocità di percorrenza delle autovetture in prossimità degli edifici scolastici; - Verifica periodica di tutte le attrezzature utilizzate per quanto concerne la protezione dai contatti diretti e indiretti;	**Richiesta all'Ente Provincia di effettuare tutti i sopralluoghi, gli interventi strutturali, di manutenzione e le verifiche.** - Indicare a pavimento il massimo ingombro dell'apertura delle porte ed adeguare quelle che non si aprono nel senso dell'esodo;	

Attività inevase da parte della Provincia: - Verifica della concentrazione di formaldeide presente nell'Istituto causa notevole presenze di banchi e cattedre con piani rivestiti da resine; - Installazione di dispositivo di blocco in posizione di aperto a portoni, porte, finestre e cancelli dell'Istituto;	**Richiesta all'Ente Provincia di effettuare tutti i sopralluoghi, gli interventi strutturali, di manutenzione e le verifiche.**	
Attività inevase da parte della Provincia: - Verifica ed eventuale adeguamento dell'impianto elettrico e verifiche periodiche annotate nell'apposito registro delle manutenzioni; - Dotare l'Istituto di prese del tipo protetto e controllo e manutenzione di quelle esistenti ed immediata sostituzione di quelle che sono visibilmente danneggiate; - Verifica ed eventuale adeguamento dell'impianto di messa a terra e protezione dalle scariche atmosferiche, in conformità e ai sensi della vigente normativa, e verifiche periodiche da annotarsi nell'apposito registro delle manutenzioni allegato al D.V.R; - In caso di assenza di una rete di protezione dalle scariche atmosferiche, provvedere alla verifica della necessità della stessa, cui seguirà eventuale immediata installazione; - Dotare i plessi di un pulsante di sgancio esterno che consenta l'immediata disalimentazione del quadro generale; - Dotare l'Istituto di sole attrezzature conformi alla normativa europea (marcatura CE); - Verifica ed adeguamento della messa a terra delle masse metalliche estranee (recinzione, cancello, infissi, ecc.) e delle scale di emergenza esterne.	**Richiesta all'Ente Provincia di effettuare tutti i sopralluoghi, gli interventi strutturali, di manutenzione e le verifiche.** *Tenuta del registro dei controlli periodici.*	*Evitare l'utilizzo di:* *- Prolunghe per alimentare stabilmente apparecchiature e/o attrezzature elettriche;* *- Apparecchiature che necessitano di messa a terra se prima non sono avvenuti, in maniera ufficiale e con adeguata documentazione, i controlli richiesti all'Ente proprietario;* *- Prese e spine elettriche non a norma (es. prese multiple, ecc.);* *- Attrezzature non conformi alla normativa o che presentano evidenti problemi di funzionamento o con parti deteriorate.* *Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o situazioni di pericolo in generale.* *Miglior tenuta del registro dei controlli periodici.*
Attività inevase da parte della Provincia: - Sostituzione dei pavimenti realizzati con piastrelle che risultano essere fortemente scivolose in caso di pioggia o forte umidità (spazi comuni) o presenza di acqua (servizi igienici) con adeguato materiale antisdrucciolevole; - Sostituzione e integrazione dei dispositivi antiscivolo negli atri, sulle rampe e sui gradini delle scale di collegamento, interne ed esterne, tra i vari livelli per tutti i plessi componenti l'Istituto; - Manutenzione degli spazi esterni e della pavimentazione degli stessi, considerando che gli stessi sono utilizzati come palestre esterne per attività motorie e ludiche; - Predisposizione di idonea protezione dei termosifoni e degli spigoli taglienti degli infissi al fine di evitare urti accidentali; - Dotare l'Istituto di vetrate che non producono schegge.	**Richiesta all'Ente Provincia di effettuare gli interventi** *La scuola ha provveduto alla parziale sostituzione degli infissi*	*Segnalare adeguatamente il pericolo.* *Richiedere alla provincia che vengano garantite le seguenti prescrizioni relative a spazi esterni* • *Le aree destinate ad ospitare i percorsi carrabili debbono risultare sufficientemente solide e adeguate per la stabilità dei mezzi.* • *I percorsi carrabili interni ed esterni debbono risultare mantenuti liberi, delineati e segnalati.* • *I percorsi debbono essere mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali.* • *I dislivelli del terreno debbono risultare raccordati con una pendenza non superiore al 10%.* • *Devono risultare installate la segnaletica verticale e quella orizzontale..*

- Attività inevase da parte della Provincia: Adeguamento ai criteri di sicurezza, a quelli di ergonomia e a quelli imposti dal T.U. sulla privacy degli arredi e degli armadietti dell'Istituto.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare quelli esistenti**	*Fornire adeguate informazioni al personale.*
- Attività inevase da parte della Provincia: Manutenzione armadietti (serrature, riparazioni varie o sostituzione laddove necessaria) al fine di poter custodire sotto chiave i prodotti utilizzati per la pulizia dei locali e gli eventuali preparati utilizzati per le esercitazioni didattiche.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare quelli esistenti**	*Segnalare adeguatamente il pericolo* *Maggiore sorveglianza da parte dei docenti presenti in laboratorio e da parte dei collaboratori scolastici.* *Fornire adeguate informazioni al personale.*
- - Attività inevase da parte della Provincia: Installazione di finestre del tipo a vasistas, che non presentano spigoli, oppure installazione di misure alternative che delimitano l'ingombro in apertura di quelle esistenti, impedendo il contatto con le ante.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare quelli esistenti** *La scuola ha provveduto alla parziale sostituzione degli infissi*	*Evitare di tenere aperte le finestre che si trovano in prossimità di banchi durante le ore di lezione.* *Segnalare adeguatamente il pericolo.*
- Provvedere ad un'adeguata canalizzazione di tutti i cavi delle apparecchiature presenti nell'Istituto.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare quelli esistenti**	*Segnalare adeguatamente il pericolo.* *Acquisto di spiraline.*
- Controllo tenuta battiscopa e sistemazioni di quelli mancanti; - Riparazione di alcune bussole interne il cui telaio si presenta in fase di imminente distacco e/o con maniglie danneggiate; - Manutenzione degli infissi.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare quelli esistenti** *La scuola ha provveduto alla parziale sostituzione degli infissi*	*Segnalare adeguatamente il pericolo.*
- Dotare l'Istituto di un impianto sonoro autoalimentato per la segnalazione delle emergenze, in quanto le campanelle, utilizzate come suono di allarme, risulterebbero inutilizzabili in caso di danni all'impianto elettrico ordinario.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare l'impianto esistente**	*Acquisto di megafoni dotati di sirena al fine di segnalare un'emergenza in caso di black-out o malfunzionamento della campanella.*
- Dotare i locali che ne sono sprovvisti di porte di larghezza adeguata e verso di apertura nel senso dell'esodo; provvedere all'arretramento di quelle che in apertura invadono i corridoi o segnalare al suolo; risoluzione interferenza porte.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare le porte esistenti**	*Segnalare adeguatamente il pericolo.* *Vanno riviste/sostituite le porte dei laboratori e dell'aula magna* *Porta pedonale su Via Vestuti da girare, adeguare e segnalare. Idem per cancello su via Vestuti.*
- Riparazione gradini scale di accesso all'Istituto.	**Richiesta all'Ente Provincia di sostituire e/o adeguare quelli esistenti**	*Segnalare adeguatamente il pericolo.*
Impianto ascensore		*Invitare la Provincia a far pervenire copia della documentazione tecnica dell'ascensore* *Invitare la Provincia a far effettuare le verifiche periodiche*

Programma degli interventi da realizzarsi a medio termine

SITUAZIONI CHE POSSONO PORTARE PREGIUDIZIO ALLA SSL	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESEGUITE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ESEGUIRE
Sono presenti aule con superficie inadeguata al numero degli occupanti	*Cercato di minimizzare il fenomeno assegnando le classi più numerose alle aule più grandi*	*Investire l'autorità per ottenere la messa a disposizione di spazi più grandi*
E'possibile che sia presente rischio biologico.		*E' necessaria l'esecuzione di tamponi nei bagni.* *E' suggerita l'esecuzione di tamponi su banchi.*
E'possibile che sia presente rischio da microclima.	**Comunicata plurimamente alla Provincia insoddisfacenza impianto termico.**	*E' necessaria l'esecuzione di rilievi microclimatici.* *Segnalare alla Provincia l'esigenza di climatizzazione estiva, la necessità di controllare temperatura ed umidità begli ambienti ed il rispetto del DM 18 dicembre 1975.* *Evitare di comporre classi troppo affollate.* *Schermature delle finestre da integrare e meglio manutenere*
Formazione/informazione da completare	*E' stata eseguita una serie di interventi rivolti alle principali figure della sicurezza (RLS, preposti, pers. Emergenza, RSPP)*	*E' necessario completare le attività ed eseguire un riallineamento con le previsioni degli accordi Stato-Regioni.*
In relazione al nuovo obbligo di alternanza scuola lavoro, i Corsi di formazione in materia di SSL sono insufficienti	*E' stata eseguita una serie di interventi di formazione rivolta agli alunni,*	*E' necessaria garantire integralmente formazione e informazione prima che gli alunni vadano all'esterno (parzialmente eseguita)*
Non è presente uno specifico Piano di soccorso		*E' necessaria la stesura con la collaborazione del MC*
Perfettibile gestione delle apparecchiature	*E' stata parzialmente eseguita una mappatura delle apparecchiature e delle relative condizioni*	*DSGA e Responsabili delle palestre (dopo nomina) devono consegnare le Schede di censimento. Lo stesso dovrà essere fatto per il laboratorio di Meccanica dal relativo responsabile, quando nominato.* *A cura dei responsabili delle attrezzature, le registrazioni dei controlli sulle attrezzature stesse, gestite nell'ambito del Sistema di qualità, devono essere messe in copia al SPP* *Per attività particolari, non previste dalla VDR, i docenti responsabili delle apparecchiature sono tenuti a presentare il form di cui all'annesso 4.* *E' necessario un audit.sui registri di manutenzione delle apparecchiature.*
Perfettibile gestione dei DPI.		*A cura dei responsabili di area, la prossima distribuzione dei DPI va formalizzata per iscritto.* *Copia dei verbali di distribuzione deve stare nella disponibilità del SPP.*
Perfettibile gestione delle sostanze usate perle pulizie.		*E' necessario un audit.sulla tenuta delle sostanze. Va verificato che nel deposito delle sostanze utilizzate per le pulizie, a cura del Responsabile del personale addetto alle pulizie, siano presenti un registro delle sostanze e le relative schede di sicurezza (tutto appeso a parete). Il deposito deve risultare chiuso a chiave.* *E' utile eseguire un'analisi Movarisch.* *Assicurare migliore informazione.*
Toner		*Va verificata la presenza della scheda di sicurezza e la tenuta in luogo chiuso a chiiave*
Postazioni VDT da riesaminare.		*E' necessario eseguire una verifica di conformità delle postazioni VDT.*
Non risultano eseguite indagini sul Radon		*Invitare la Provincia a garantire analisi del Radon nel locale seminterrato*
Non risultano eseguite indagini sullo stress lavoro-correlato.		*Esecuzione di una valutazione sullo* stress lavoro-correlato.

Segnaletica migliorabile	*recentemente ripristinata e/o integrata la segnaletica di sicurezza*	*E' necessario eseguire ulteriori interventi integrativi*
Controlli periodici	*Acquistato nuovo registro* *Assegnare incarichi nominali in linea con Annesso 6.*	
Alternanza scuola lavoro		*E' suggeribile la redazione di una procedura di gestione delle attività e la revisione dei modi della formazione.*
Sorveglianza sanitaria	*Nominato Medico competente*	*Acquisire i risultati delle visite nelle forme legalmente previste*
Presenza macchine NON CE	*Eseguito il censimento delle attrezzature di lavoro* *Provvedere alla messa fuori servizio*	*Ripetere il censimento* *Decidere se eliminare o se periziare*
Gestanti		*E' suggeribile l'emissione di un'informativa richiamante i diritti previsti dalla Legge in favore delle gestanti*
Rischio di cadute dall'alto durante le pulizie		*Devono risultare disponibili per i collaboratori scolastici attrezzature per l'ordinaria pulizia dotate di prolunghe che consentono di raggiungere altezze elevate, rimanendo sempre con i piedi ben saldi al suolo.*
Rischi di scivolamento		*I gradini delle scale e degli atri devono risultare sempre dotati di idonee strisce antiscivolo/antisdrucciolo.*
Radon		*Richiedere all'autorità provinciale un'analisi strumentale a farsi al livello più basso.*
I parapetti di protezione dei vani scala ai piani sono ritenuti insufficienti ed andrebbero sostituiti o migliorati in modo da presentare maggiore robustezza e maggiore altezza		***Proporre la miglioria alla Provincia***
Vie di fuga perfettibili		***Richiedere alla Provincia l'apertura di un'altra via di fuga pedonale su Via Vestuti.*** ***Richiedere di girare e riallestire cancello su via Vestuti***
Finestre/Infissi male manutenutisca		*Segnalare alla Provincia la particolare necessità di manutenzione delle finestre dell'Aula magna*

Programma degli interventi da realizzarsi a lungo termine

SITUAZIONI CHE POSSONO PORTARE PREGIUDIZIO ALLA SSL	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ESEGUITE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ESEGUIRE
Il rischio da basso illuminamento è da considerare sostanzialmente inesistente		*E' suggerita per la massima sicurezza l'esecuzione di rilievi luxmetrici.*
Preposti non formati		*Formare e nominare altri preposti includendo tutti i docenti di laboratorio*
Locale seminterrato		*Invitare la Provincia a risistemare i locali e a mettere a norma i relative ingressi che presentano rischi di caduta.*